



LAUDO PERICIAL

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E TESTE DE EQUIPAMENTO



1. OBJETIVO

Laudo Técnico para Certificação de Inspeção e Teste de Carga em equipamento nos termos da Legislação Federal relativa à Segurança e Saúde no Trabalho Portuário.

ART vinculada: 7346622-6

AVALIADOR TÉCNICO			
NOME:		FORMAÇÃO:	
FLAVIO ANTONIO DA SILVA E SOUSA		ENGENHEIRO MECÂNICO	
CREA-SC:		CONTATO:	
145684-4		(47) 98808-7438 flavio.sousa@apmterminals.com	

2. REFERÊNCIAS

Item 29.3.5.10 da Norma Regulamentadora NR29 relativos à Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, aprovada pela Portaria nº 53 de 17 de dezembro de 1997 e alterada pela Portaria SIT 158 de 10 de abril de 2006.

29.3.5.10 Os equipamentos terrestres de guindar e os acessórios neles utilizados para içamento de cargas devem ser periodicamente vistoriados e testados por pessoa física ou jurídica devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

3. DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO

Equipamento utilizado acoplado ao guindaste de cais, usado na carga e descarga de contêineres.

TIPO:			TAG:
SPREADER AUTOMÁTICO			SPR-07
MODELO:			FABRICANTE:
EH5-U			BROMMA
Nº SÉRIE:	ANO:	TARA:	CAPACIDADE:
11367	2008	9,0 T	41 TONELADAS



Figura 1. Spreader automático, SPR-07.

4. INSPEÇÃO

Com a finalidade de avaliar o estado do equipamento antes da realização do teste operacional, e para certificar de que o mesmo apresenta as condições mínimas de segurança para sua execução, foi realizada uma inspeção inicial.

4.1.INSPEÇÃO: ITENS VERIFICADOS

O check-list a continuação apresenta o resultado da vistoria inicial realizada no equipamento:

ESTRUTURA			
No.	Item	OK	Não OK
1	Verificar pino e contra-pino de fixação do spreader no rotator (MHC)	X	
2	Verificar estrutura geral do spreader (inspeção de rachaduras)	X	
3	Verificar fixação das tampas dos tanques hidráulicos (risco de queda)	X	
4	Verificar nível de óleo dos tanques hidráulicos	X	
SISTEMA ELÉTRICO e HIDRÁULICO			
No.	Item	OK	Não OK
5	Verificar estado do cabo e da tomada elétrica de alimentação do spreader	X	
6	Verificar funcionamento do motor elétrico de acionamento da bomba hidráulica	X	
7	Verificar bomba hidráulica (funcionamento e vazamentos)	X	
8	Verificar vazamentos hidráulicos em blocos, mangueiras e válvulas	X	
9	Verificar estado dos cabos das eletroválvulas	X	
10	Verificar os módulos das caixas de interconexão (fixação e aperto dos cabos)		X
ABERTURA e FECHAMENTO			
No.	Item	OK	Não OK
11	Verificar corrente de abertura e fechamento	X	
12	Verificar acionamentos de 20" e 40"	X	
FLIPPERS			
No.	Item	OK	Não OK
13	Verificar flippers (funcionamento e estrutura)	X	
14	Verificar motores hidráulicos dos flippers (vazamentos e fixação)	X	
15	Verificar proteções dos motores hidráulicos dos flippers	X	
16	Verificar correntes ou cabos de aço de fixação dos flippers (risco de queda)	X	

SISTEMA DE TRAVAMENTO e TWISTLOCKS			
No.	Item	OK	Não OK
17	Desmontar os twistlocks e fazer inspeção com líquido penetrante (LP)	X	
18	Verificar cilindros hidráulicos dos twistlocks (acionamento e vazamentos)	X	
19	Fazer teste de travamento e destravamento dos twistlocks	X	
20	Verificar funcionamento dos sensores dos twistlocks	X	
21	Verificar funcionamento dos sensores dos pinos land (pinos de apalpado)	X	
22	Verificar funcionamento das lâmpadas de sinalização de travamento	X	

4.2.INSPEÇÃO: ITEM PENDENTE



Figura 2 – coxim da caixa do painel elétrico quebrado.

4.3. INSPEÇÃO: ITEM CORRIGIDO

O item a seguir foi corrigido após a inspeção do equipamento, ficando da seguinte maneira.

SISTEMA ELÉTRICO e HIDRÁULICO		
No.	Item	corrigido
10	Verificar os módulos das caixas de interconexão (fixação e aperto dos cabos)	X

Ao término da inspeção, foi constatado que o equipamento satisfaz as condições básicas operacionais. Os itens pendentes podem ser posteriormente corrigidos, sem que isto comprometa o bom funcionamento do equipamento, nem sua segurança operacional.

5. TESTE OPERACIONAL

Teste de carga conforme prescrito pelas seguintes normas e regulamentações:

- OSHA Occupational Safety & Health Administration, US Department of Labor – Regulations (Standards - 29 CFR), Part 1919 “Gear Certification”, Subpart 1919.28(a).*
- ILO International Labor Organization – ILO Convention N° 152, “Occupational Safety and Health (Dock Work)”.*
- ASME The American Society of Mechanical Engineers – B30.2-2011 “Overhead and Gantry Cranes (Top Running Bridge, Single or Multiple Girder, Top Running Trolley Hoist)”, Chapter 2-2, Section 2-2.2.2.*

5.1. METODOLOGIA ADOTADA

Inspeção visual, antes e depois do teste de carga.

- Capacidade do equipamento (SWL): 41 toneladas.
- Carga de teste utilizada: 45,370 toneladas.

SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE ITAJAI	
OPERADORA APM TERMINALS ITAJAI S/A	
=====	
TICKET PESAGEM MERCADORIA LCL	
=====	
PLACA	: TTR0017
DATA/HORA	: 17/03/2020 16:33:33
PESO CAMINHAO	: 15300,00
PESO BALANCA	: 60670,00
=====	
N.BL	: LCL
PESO MERCADORIA	: 45370,00
DESCRICAO	:
MERCADORIA	: DIVERSOS PRODUTOS
CLIENTE	: 04.700.714/0001-63 -
APM TERMINALS ITAJAI-	
SEQUENCIAL	: 11106
=====	
FUNCIONARIO: VAGNO ROBERTO TORRES	
OPERADOR	
=====	
ASSINATURA E CARIMBO DO TERMINAL	
=====	

Figura 3. Comprovante de pesagem da carga de teste utilizada.



Figura 4. Teste de carga.

5.2. RESULTADO

Não foram observadas anormalidades nos dispositivos mecânicos, hidráulicos, nem estruturais, durante nem após o teste.

6. CONCLUSÃO

Avaliando suas condições, o equipamento supracitado está em plenas condições de operação, os sistemas de segurança do equipamento atuaram perfeitamente durante a inspeção e teste. O sistema de sobrecarga (overload) atuou conforme projetado, bloqueando a operação. Os pinos twistlocks do spreader suportaram satisfatoriamente a sobrecarga aplicada durante o teste.

Em testemunho do acima citado, Certifico a Inspeção e Teste do equipamento, o presente é acobertado pela respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida de acordo com os parâmetros legais do CREA-SC – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina, que o valida para todos os fins legais a que se destina.

Sem mais,

Itajaí – SC, 25 de março de 2020

ANEXOS

APM TERMINALS Logística Global **Ordem de Serviço Interna Preventiva**
PREINT.0000258/20

Página 1

Veículo: [SPR-07] Spreader 07 MHC
Filiat Veículo: APM TERMINALS ITAJAI S.A.
Filiat OS: APM TERMINALS ITAJAI S.A.
Solicitante / Motorista:
Centro de Manutenção / Fornecedor: Oficina Mecânica
Centro de Custo: Manutenção Operacional / 07 - Spreader 35
Descrição: SPREADER AUTOMATICO BROMMA SEMESTRAL

Status: Cadastrada
Marcador Atual: 0
Data Inicial: 10/01/2020 08:30
Data Término:
Tipo da OS: Preventiva
Total Garantia: 0,00

Desgaste Total: 0
Previsão Término: 10/01/2020 08:31
Dias: Horas:
Tempo previsto (min) 480
Valor total da O.S: 262,71
Não Gerar Financeiro

SERVIÇOS INTERNOS

Serviço

- ☒ Desmontar todos os pinos lock e fazer teste de LP
- ☒ Inspeccionar todos os componentes dos pinos lock, verificar desgaste e empenamento
- ☒ Verificar fixação dos pinos land
- ☒ Trocar as molas dos pinos land
- ☐ Coletar amostra de óleo hidráulico - tanque lado flipper branco
- ☐ Coletar amostra de óleo hidráulico - tanque lado flipper preto
- ☐ Coletar amostra de óleo da redutora do gravity point
- ☒ Trocar o óleo da redutora do telescópico
- ☒ Trocar óleo da redutora do gravity point.
- ☒ Verificar materiais ou ferramentas esquecidas nas áreas onde foram realizados os serviços.

Total da duração: _____

PRODUTOS INTERNOS

Produto / Variação	UN	Conjunto	Integração	Solicitado	Utilizado	Vir. Unit.	Vir. Total
6791 MOLA DO PINO LAND	PC		Requisição de consumo	4,0000	4,0000	24,4520	97,81
2483 KIT DETECTOR DE TRINCAS	UN		Requisição de consumo	1,0000	1,0000	97,9030	97,90
6887 ÓLEO LUBRIFICANTE TUTELA WLT			Requisição de consumo	3,0000	3,0000	7,4444	22,33
6887 ÓLEO LUBRIFICANTE TUTELA WLT			Requisição de consumo	6,0000	6,0000	7,4444	44,67
Total dos produtos internos:							262,71

Observação:

Data	Nome	Hora Inicial	Hora final	Comentários
10-01-20	Clerton	8:15	15:00	
10-01-20	Manuill	9:00	15:00	

Coordenação _____ Planejamento Hugo Viana Supervisor de P.O.M Inspeção _____

FRT_1024 - AMM 23/11/2016 10:15

APM TERMINALS TAP018 10/01/2020 08:31

Anexo 1. Ordem de serviço de inspeção com líquido relevador de trincas (LP) nos pinos de travamento twistlocks.

ANEXOS

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. Rua João Zaitter, 171 CEP 83324-210 - CENTRO PINHAIS - PR Tel: 41 35218590 / Fax: 41 35218590 www.toledobrasil.com.br / info@toledobrasil.com.br		CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE PESAGEM "CCM" N° P19/69384-1		QUALIDADE ISO 9001
CLIENTE APM TERMINALS ITAJAI S.A.		FABRICANTE TOLEDO DO BRASIL		MODELO B20J
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL EUGÊNIO MULLER, 300		SÉRIE 3C01569801	IDENT. TÉCNICA (TAG) GATE-04	PATRIMÔNIO
MUNICÍPIO ITAJAI		ESTADO SC	CAPACIDADE (C) C1 = 80.000 kg	RESOLUÇÃO d1 = 10 kg
ORDEM 5025429		PONTO DE TRABALHO 22.000 kg	Nº DE EQUIPAMENTO 1000898988	CLASSE III
EXCENTRICIDADE Leitura no centro da plataforma 22.000 kg		INSTALAÇÕES LOCAL DA CALIBRAÇÃO ☒ CLIENTE ☐ TOLEDO DO BRASIL		
INDICADOR 		LEITURA A 22.000 kg B 22.000 kg C 22.000 kg D 22.000 kg		
TESTE DE PESAGEM		PROVA DE FIDELIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO DE INDICAÇÃO	1°	22.000 kg
0 kg	0 kg	0 kg	2°	22.000 kg
200 kg	200 kg	0 kg	3°	22.000 kg
5.000 kg	5.000 kg	0 kg	4°	22.000 kg
11.000 kg	11.000 kg	0 kg	MOBILIDADE	
20.000 kg	20.000 kg	0 kg	LEITURA SEM A SOBRECARGA	SOBRECARGA APLICADA
22.000 kg	22.000 kg	0 kg	21.990 kg	10 kg
20.000 kg	20.000 kg	0 kg	LEITURA APÓS A SOBRECARGA 22.000 kg	
11.000 kg	11.000 kg	0 kg	INCERTEZA EXPANDIDA DAS LEITURAS EFETUADAS 0,04 %	
5.000 kg	5.000 kg	0 kg	- Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator de abrangência k=2,01, para um nível de confiança de aproximadamente 95%. - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo de incerteza expandida das balanças.	
200 kg	200 kg	0 kg	TOLERÂNCIAS ADMISSÍVEIS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO:	
0 kg	0 kg	0 kg	☐ MDCIE 261/02 ☐ MTIC 83/44	
-----	-----	-----	☒ NICT 236/94	
-----	-----	-----	☐ Outro:	
-----	-----	-----	☒ CONFORME	
-----	-----	-----	☐ NÃO CONFORME	
-----	-----	-----	INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT-134 REV.10	
-----	-----	-----	PADRÕES DE TRABALHO UTILIZADOS:	
-----	-----	-----	Pesos-10kg: 0110/502 (Cert.: 3187/19 / Venc.: 11/2021)	
-----	-----	-----	Pesos-20kg: W221 ao W230 (Cert.: 3188/19 / Venc.: 11/2021)	
-----	-----	-----	Pesos-500kg: 0422/1021 ao 0422/1040, 0422/1040- ao 0422/1040- (Cert.: 3100/19 / Venc.: 10/2021)	
-----	-----	-----	0422/103 ao 0422/104 (Cert.: 2903/18 / Venc.: 10/2020)	
-----	-----	-----	OBSERVAÇÕES:	
-----	-----	-----	UMC COMO LOTE DE CARGA (11.000KG)	
-----	-----	-----	Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem autorização, por escrito, da Toledo do Brasil.	
DATA DE CALIBRAÇÃO 24/Nov/2019	TÉCNICO EXECUTOR MARCELO PERUZZO SALLES			REGISTRO 145729

Anexo 2. Certificado de verificação da balança utilizada para pesar a carga de teste.

ANEXOS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART		CREA-SC	ART OBRA OU SERVIÇO
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977			25 2020 7346622-6
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina			Inicial Individual
1. Responsável Técnico FLAVIO ANTONIO DA SILVA E SOUSA Título Profissional: Engenheiro Mecânico		RNP: 0804751773 Registro: 145684-4-SC	
Empresa Contratada:		Registro:	
2. Dados do Contrato Contratante: APM TERMINALS ITAJAÍ S.A. Endereço: AVENIDA CORONEL EUGENIO MULLER Complemento: Porto Itajaí Cidade: ITAJAÍ Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 5.000,00 Contrato: Celebrado em:		CPF/CNPJ: 04.700.714/0001-63 Nº: 300 CEP: 88301-120 Bairro: CENTRO UF: SC Ação Institucional: Tipo de Contratante:	
3. Dados Obra/Serviço Proprietário: APM TERMINALS ITAJAÍ S.A. Endereço: AVENIDA CORONEL EUGENIO MULLER Complemento: Porto Itajaí Cidade: ITAJAÍ Data de Início: 01/01/2020 Data de Término: 31/12/2020 Finalidade: Industrial		CPF/CNPJ: 04.700.714/0001-63 Nº: 300 CEP: 88301-120 Bairro: CENTRO UF: SC Coordenadas Geográficas: -26.9017 -48.8652 Código:	
4. Atividade Técnica			
Consultoria	Manutenção	Laudo	Vistoria
Plataforma elevatória	Dimensão do Trabalho:	1,00	Unidade(s)
Consultoria	Manutenção	Laudo	Vistoria
Empilhadeira	Dimensão do Trabalho:	4,00	Unidade(s)
Consultoria	Manutenção	Laudo	Vistoria
Carroceria	Dimensão do Trabalho:	24,00	Unidade(s)
Consultoria	Manutenção	Laudo	Vistoria
Acessórios para movimentação de carga	Dimensão do Trabalho:	11,00	Unidade(s)
Consultoria	Manutenção	Laudo	Vistoria
Unidade Compressora de Ar (não inclui reservatório)	Dimensão do Trabalho:	5,00	Unidade(s)
Consultoria	Manutenção	Laudo	Vistoria
Cesto Suspenso	Dimensão do Trabalho:	8,00	Unidade(s)
Consultoria	Manutenção	Laudo	Vistoria
Caminhão	Dimensão do Trabalho:	23,00	Unidade(s)
Consultoria	Manutenção	Laudo	Vistoria
Guindastes/gruas/guinchos	Dimensão do Trabalho:	15,00	Unidade(s)
5. Observações Manutenção, Vistoria, e teste de carga conforme normas NR-12; NR-29; ASME B30.2-2011 e ILO-152 de 1979			
6. Declarações Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.			
7. Entidade de Classe SENGE/SC - 13		9. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima. ITAJAÍ - SC, 15 de Abril de 2020	
8. Informações A ART é válida somente após o pagamento da taxa. Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA Valor ART: R\$ 88,78 Data Vencimento: 27/04/2020 Registrada em: 15/04/2020 Valor Pago: R\$ 88,78 Data Pagamento: 15/04/2020 Nosso Número: 14002004000195798 A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art . A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.		FLAVIO ANTONIO DA SILVA E SOUSA 755.786.976-15 Contratante: APM TERMINALS ITAJAÍ S.A. H04700714000163 Supervisor de PCM Luzing Global Trade APM TERMINALS	
www.crea-sc.org.br Fone: (48) 3331-2000		falecom@crea-sc.org.br Fax: (48) 3331-2107	
		CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina	

Anexo 3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)